

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรภายในตำบลหนองแขง ม.๑-๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่จัดจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแขง ม.๑-๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วงเงินค่าดำเนินการ ๓๖๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบ พร.๔
 - แบบ พร.๕
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 ๑. นายกษิภท์ อ่อนน้อม ปลัด อบต.หนองแขง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒. นางสาวอุทุมพร ปานเนา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 ๓. นายบุญธรรม อบอู่ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

งานโครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ภายในตำบลหนองแสง ม.1,2,4,5,6,7

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สรุปประมาณการราคา เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน(บาท)	Factor f	รวมราคา	หมายเหตุ
				ค่าก่อสร้าง(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	269,230.19	1.3607	366,341.51	
	รวมราคาต้นทุน	269,230.19			
รวมราคาค่าก่อสร้าง				366,341.51	
ปรับลดคิดเพียง				366,000.00	

(ตัวอักษร)

(-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประมาณการราคา ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบุญธรรม อบอุ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางฉายากร มาตบัฏฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกษิภัท อ่อนน้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายถนอม ประติมูลตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ภายในตำบลหนองแสง ม.1,2,4,5,6,7

สถานที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแสง ม.1,2,4,5,6,7

ประมาณการโดย นายบุญธรรม ออบุ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หนองแสง ม.1 <u>สาย ข้าง รพ.สต. ข้ามลำห้วย</u> -ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20 ม. ลงดินถมสูงเฉลี่ย 2.00 ม. <u>สาย นาศิริชัย จุดวางท่อคสล.จดถนนลาดยาง</u> - กว้าง 8 .00 เมตรยาว 8.00 ม. ลงดินถมสูงเฉลี่ย 2.00 ม.พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60*1.00*10 ท่อน สายหนองแสง-หนองเต่า -กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 40 ม. ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 ม. สายหนองแสง-สว่าง(ไร่แม่พร) -กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 ม. ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 ม.	ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อน ลบ.ม. ลบ.ม.	280.00 128.00 10.00 128.00 120.00	58.55 58.55 120.00 58.55 58.55	16,394.00 7,494.40 1,200.00 7,494.40 7,026.00	
	รวม				39,608.80	
2	ขามป้อม ม.2 <u>สาย นาพ่อนบุญโฮม</u> -กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 30 ม. ลงดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม. <u>สาย บ้านฝรั่ง</u> -ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 20 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 1.20 ม. -ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 ม. ยาว 100 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 ม. <u>สาย ขามป้อม-สว่าง 2 ช่วง</u> -ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 ม. ยาว 300 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. -ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. <u>สาย นาพ่อนแสนไปวัดป่าไร่</u> -กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม.	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	120.00 200.00 225.00 750.00	58.55 58.55 58.55 58.55	7,026.00 11,710.00 13,173.75 43,912.50	
	รวม				75,822.25	
3	สว่างพัฒนา ม.4 สาย สว่างไปนา ผญบ.สุทธิศักดิ์ -กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม.	ลบ.ม.	200.00	58.55	11,710.00	

	-สายสว่าง-หนองแขง ช่วงที่1, กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม.ดินถมสูง เฉลี่ย 0.30 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.ดินถมสูง เฉลี่ย 0.40 ม.	ลบ.ม.	220.00	58.55	12,881.00	
	รวม				24,591.00	
4	ห้วยม่วง ม.5 <u>สาย ห้วยม่วงวังทอง(นาครุห้วย)</u> ช่วงที่1, กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.ดินถมสูง เฉลี่ย 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.ดินถมสูง เฉลี่ย 0.50 ม.	ลบ.ม.	800.00	58.55	46,840.00	
	รวม				46,840.00	

5	ขอนสัก ม.6 -ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 123 ม. ดินถมสูง เฉลี่ย 0.40 ม. -ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 50 ม. ดินถมสูง เฉลี่ย 0.60 ม. -ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม.ยาว 100 ม. ดินถมสูง เฉลี่ย 0.40 ม.	ลบ.ม.	436.80	58.55	25,574.64	
	รวม				25,574.64	
6	หนองแขง ม.7 สายหลังวัดจุดที่ 1 กว้าง 7.00 ม. ยาว 20 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 2.00 ม. จุดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.ดินถมสูง เฉลี่ย 0.50 ม. -นาพ่อเกรียงไกล(ข้ามลำห้วย) -กว้าง 6.00 ม.ยาว 10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 1.50 ม.	ลบ.ม.	880	58.55	51,524.00	
		ลบ.ม.	90	58.55	5,269.50	
	รวม				56,793.50	
	ยอดรวม (1+2+3+4+5+6)				269,230.19	

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายบุญธรรม ออบอุ่น)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน